


A	WARSTWY ISTNIEJĄCE
	papa wierzchniego krycia NRO
	papa podkładowa
	wetna mineralna twarda 20 cm
	wylewka betonowa zespajająca 1 cm
	zasyпка keramzytowa ze spadkiem 3-23 cm
	folia PE - paroizolacja
	plyta żelbetowa 15 cm
	przestrzeń instalacyjna
	sufit podwieszony

B	WARSTWY ISTNIEJĄCE
	wykładzina homogeniczna z warstwą wygładzającą 0,5 cm
	wylewka betonowa wyrównująca 1,5 cm
	wylewka betonowa zbrojona siatką stalową
	fi 4,5 mm oczko 10x10 cm 6 cm
	folia PE 0,5 mm
	styropian EPS 100-038 8cm
	papa termozgrzewalna
	folia PE 0,5 mm
	plyta betonowa 15 cm
	chudy beton B10 10 cm
	podsyпка piaskowa zagęszczona mechanicznie ld>=0,70 10 cm
	grunt zasypowy z wykopu zagęszczony

C	WARSTWY ISTNIEJĄCE
	plytki gress na kleju 2 cm
	hydroizolacja - płynna folia uszczelniająca
	wylewka betonowa zbrojona siatką stalową
	fi 4,5 mm oczko 10x10 cm 6 cm
	folia PE 0,5 mm
	styropian EPS 100-038 8cm
	papa termozgrzewalna
	folia PE 0,5 mm
	plyta betonowa 15 cm
	chudy beton B10 10 cm
	podsyпка piaskowa zagęszczona mechanicznie ld>=0,70 10 cm
	grunt zasypowy z wykopu zagęszczony



LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

- Istniejące ściany
- Projektowane ściany/zamurowania z bloczków betonu komórkowego gr.12
- REI120 Granica strefy pożarowej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - KOPIOWANIE, POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW DOKUMENTACJI				LICENCJA: AutoCAD 2009 No 348-74637257	
Pracownia usług budowlanych i projektowych arch. mgr inż. Magdalena Sczyrba  47-400 Racibórz ul. Warszawska 26 tel/fax 32/417-91-74 , 0-606-288-040	Temat opracowania: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych działu farmacji na pomieszczenia pracowni badań endoskopowych PROJEKT WYKONAWCZY		Inwestor: Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana Pawła II 2		Autorzy projektu: nr. upr.: podpis:
	Tytuł rysunku: Przekrój C1-C1		Faza: PW	Branża: ARCH.	projektant: arch. mgr inż. Magdalena Sczyrba 478/01
			Skala: 1:50	Nr rys.: A.04	sprawdzający: arch. mgr inż. Wojciech Wiszniowski 59/10/SŁOKKII