

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 2

zestaw 1 [zam.: 27.04.2015]2

1*inst. wentylacji***Pytanie:**

Instalacja wentylacji: Brak w przedmiarach demontażu oraz dodatkowej kratki przepływowej.
Prosimy o uzupełnienie oraz określenie parametrów tj. wysokości, szerokości, kolor RAL, montaż w ścianie, drzwiach itp.

Odpowiedź:

Demontaż ujęto w demontażu drzwi.

Kratkę przepływową należy ująć w drzwiach W-Drew/P/001 w formie 5 otworów z tulejami koloru srebrnego.

2*inst. wodno-kanalizacyjna***Pytanie:**

Wg załącznika 3A_PR wyszczególniono 11 szt. urządzeń sanitarnych typu: umywalki, zlewy, miski ustępowe, miska bidetowa. Natomiast wg projektu instalacji wod-kan do wykonania są tylko podejścia wody dla 2 szt. umywalek i 1 szt. zlewu (pom. E1/27 i E1/22).

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje, podejścia, stelaże podtynkowe do pozostałych urządzeń zostały wykonane i nie są objęte przetargiem.

Odpowiedź:

Tak potwierdzamy.

3*inst. wentylacji, elektryczne***Pytanie-3**

W przedmiarach robót instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz elektrycznej brak klimatyzatora szachtu elektrycznego (dokumentacja zawiera tylko zasilanie).

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujące urządzenie.

Odpowiedź:

Należy ująć dostawę i montaż klimatyzatora wnęki elektrycznej o mocy chłodniczej $Q_{ch}=3,5kW$ (jednostka zewnętrzna, wewnętrzna, podkonstrukcje i wszystkie elementy montażowe).