


SYMBOL NA RYS.		BL.B5.04-240.60 BL.B5.04-120.60
ILOŚĆ		1 kpl
W POMIESZCZENIACH		Pok.przYG.pielęgn. - B5/04
MATERIAŁY	Korpus/konstr.	Płyta meblowa - kolor biały
	Fronty 01 szafki stojące i fr. szaf	Płyta MDF - powlekana akrylem o grubości ok. 1mm – kolor biały, wysoki połysk
	Fronty 02 szafki wiszące i fr. szaf	Płyta MDF - powlekana akrylem o grubości ok. 1mm – kolor biały, wysoki połysk
	Blat	Blat gr. 3.8cm - kolor szary wg D.W. - mebli
	Okucia	Stal nierdzewna szczotkowana
	Cokół	Płyta meblowa - kolor szary wg.D.W. - mebl
	Inne	Obrzeża PCV 2mm – kolor dopasować do okleiny. Uchwyt - wg D.W. - mebli, podnośniki gazowe dla szafek uchylnych do góry



(*) Wysokość zabudowy meblowej dostosować do opaski (ościeżnicy) drzwi w przedmiotowym pomieszczeniu		SKALA	DATA	BRANŻA
UWAGI - 1. PRZED REALIZACJĄ PROJEKT WARSZTATOWY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA! 2. Oprawy oświetleniowe LED w dostawie z meblem, zlewozmywaki, baterie, kosze na odpadki, przegródki szuflad w dostawie z meblem. 3. Rozpatrywać razem z rys. technologii. 4. Projekt warsztatowy wykonuje Wykonawca. 5. Wymiary przed realizacją sprawdzić na budowie !		1:20	10.2017	TECHNOLOGIA
		OPRACOWAŁ		NR. RYS
		M.Major		B3.KM.04