



SYMBOL NA RYS.		BL.5-03-150.60 BL.5-03-120.25
ILOŚĆ		1 kpl
W POMIESZCZENIACH		Pok.przyg.pielęgn. - B5/04
MATERIALY	Korpus/konstr.	Płyta meblowa - kolor biały
	Fronty 01 szafki stojące i fr. szaf	Płyta MDF - powlekana akrylem o grubości ok. 1mm – kolor biały, wysoki połysk
	Fronty 02 szafki wiszące i fr. szaf	---
	Blat	Blat gr. 1,8/3,8cm - kolor szary wg D.W. - mebli
	Okucia	---
	Cokół	Płyta meblowa - kolor szary wg.D.W. - mebl
	Inne	Obrzeża PCV 2mm – kolor dopasować do okleiny. Uchwyt - wg D.W. - mebli, przepusty kablowe, wsporniki alu., kosz na kable, szyba VSG 33.1 na prof.alu., uchwyt na komputer



(*) Wysokość zabudowy meblowej dostosować do otworu w ścianie PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE, WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE I ROZPOWISZCZANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.			
UWAGI - 1. PRZED REALIZACJĄ PROJEKT WARSZTATOWY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTORA!			
2. Oprawy oświetleniowe LED w dostawie z meblem, zlewozmywaki, baterie, kosze na odpadki,	SKALA	DATA	BRANŻA
przegrody szuflad w dostawie z meblem.	1:20	10.2017	TECHNOLOGIA
3. Rozpatrywać razem z rys. technologii.	OPRACOWAŁ		NR. RYS
4. Projekt warsztatowy wykonuje Wykonawca.	M.Major		B3.KM.06
5. Wymiary przed realizacją sprawdzić na budowie !			