

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

- Istniejące ściany
- Projektowane sufitu podwieszane
- Projektowane ściany/zamurowania
- Projektowana stolarka drzwiowa drewniana wg.kart stolarki
- Projektowane nawietrzaki higrosterowalne do zabudowy w istniejących ramach okien
- Zakres opracoowania remont
- zlewy i umywalki do wymiany wraz z montażem dwóch wodomierzy (do ciepłej i zimnej wody)
- montaż wodomierza przy istniejącej misce ustępowej


LEGENDA POSADZEK:

- wykładzina homogeniczna wraz z cokołikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami przejściowymi łukowymi do narożników wewnętrznych; kolorystykę i typ wykładziny dostosować wg.istn.w pomieszczeniach

MALOWANIE ŚCIAN W ZAKRESIE REMONTU
KOLOR WG. NCS - S 1000N

Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. (m ²)	Wys. (cm)	Obw. (cm)	Posad zka	Opis posadzki	Ściany	Opis ścian
parter								
D2/20	Korytarz	47,16	270	47,45	B.Z.	BEZ ZMIAN	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/21	Gabinet nr 2	15,76	270	17,37	B.Z.	wykładzina homogeniczna wraz z cokołikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami przejściowymi łukowymi do narożników wewnętrznych;	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/22	Gabinet nr 1	15,22	270	17,67	B.Z.	wykładzina homogeniczna wraz z cokołikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami przejściowymi łukowymi do narożników wewnętrznych;	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/23	Biuro	16,12	270	17,31	B.Z.	BEZ ZMIAN	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/24	Biuro	15,79	270	17,19	B.Z.	BEZ ZMIAN	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/25	Rejestracja	22,27	270	25,29	B.Z.	wykładzina homogeniczna wraz z cokołikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami przejściowymi łukowymi do narożników wewnętrznych;	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/26	Przedśionek	2,46	270	6,59	B.Z.	BEZ ZMIAN	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/27	Magazyn brudny	1,75	270	5,34	B.Z.	BEZ ZMIAN	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/28	Pom. porz.	1,26	250	4,80	B.Z.	BEZ ZMIAN	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/29	Mag czysty	2,91	250	6,96	B.Z.	BEZ ZMIAN	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/30	Przeds.WC pers	2,37	250	6,36	B.Z.	BEZ ZMIAN	B.Z.	BEZ ZMIAN
D2/31	WC pers	1,39	250	4,84	B.Z.	BEZ ZMIAN	B.Z.	BEZ ZMIAN
D2/32	Pokój socjalny	10,62	270	16,61	P4	BEZ ZMIAN	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/33	Gabinet lek	15,55	270	17,38	B.Z.	BEZ ZMIAN	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/34	Pokój zabiegów piel	22,64	270	20,63	B.Z.	BEZ ZMIAN	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych
D2/35	Gabinet konsultacyjny	10,15	250	14,02	P4	wykładzina homogeniczna wraz z cokołikiem wyprowadzonym do wys.10cm wraz z listwami przejściowymi łukowymi do narożników wewnętrznych;	SC1	malowanie dwukrotne lateksową farbą akrylową bezpośrednio na zagruntowanych gładziach gipsowych

UWAGI:
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rozpatrywać łącznie z kartami stolarki
3. Wszelkie rozwiązania zamienne w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie wymagają akceptacji gt. Projektanta.



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPLOWANIE I ROZPOWIEŚCZANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sabiły na potrzeby utworzenia Wielospecjalistycznego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych*
- Remont pomieszczeń na 1 piętrze w budynku CLO segment D na działce nr 3149/202

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Ślemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:
SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

GŁÓWNY PROJEKTANT:
mgr inż. arch Jarosław Mańka
upr. bud. 171/98

PROJEKTANT:
mgr inż. arch Jarosław Mańka
upr. bud. 171/98

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch Zbigniew Gliwa
upr. bud. 2/98 B-B

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. arch Zbigniew Skitał

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut 1 piętra - budowlany

FAZA PROJ. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PW 10.2019 1:50 D-B.BUD.01 R2