



LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:




LEGENDA SUFITÓW:



Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. (m <sup>2</sup> )	Wys. (cm)	Obw (cm)	Sufit	Opis sufitu
D2/20	Korytarz	47,16	270	47,45	B.Z.	BEZ ZMIAN
D2/21	Gabinet nr 2	15,76	270	17,37	SU2	sufit modułowy 60x60 - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
D2/22	Gabinet nr 1	15,22	270	17,67	SU2	sufit modułowy 60x60 - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
D2/23	Biuro	16,12	270	17,31	SU5	grunt, 2 x malowanie farbą akrylową
D2/24	Biuro	15,79	270	17,19	SU5	grunt, 2 x malowanie farbą akrylową
D2/25	Rejestracja	22,27	270	25,29	SU2	sufit modułowy 60x60 - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
D2/26	Przedśionek	2,46	270	6,59	SU5	grunt, 2 x malowanie farbą akrylową
D2/27	Magazyn brudny	1,75	270	5,34	SU5	grunt, 2 x malowanie farbą akrylową
D2/28	Pom. porz.	1,26	250	4,80	SU5	grunt, 2 x malowanie farbą akrylową
D2/29	Mag. czysty	2,91	250	6,96	SU5	grunt, 2 x malowanie farbą akrylową
D2/30	Przeds.WC pers	2,37	250	6,36	SU6	grunt, 2x malowanie farbą lateksową
D2/31	WC pers	1,39	250	4,84	SU6	grunt, 2x malowanie farbą lateksową
D2/32	Pokój socjalny	10,62	270	16,61	SU2	grunt, 2 x malowanie farbą akrylową
D2/33	Gabinet lek	15,55	270	17,38	SU5	grunt, 2 x malowanie farbą akrylową
D2/34	Pokój zabiegów piel	22,64	270	20,63	SU5	grunt, 2 x malowanie farbą akrylową
D2/35	Gabinet konsultacyjny	10,15	250	14,02	SU2	sufit modułowy 60x60 - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

UWAGI:

- Wymiary sprawdzić na budowie.
- Rozpatrywać łącznie z kartami stolarki
- Wszelkie rozwiązania zamienne w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie wymagają akceptacji gł. Projektanta.



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPLOWANIE I ROZPOWISZCZANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

TEMAT OPRACOWANIA:  
Przebudowa oraz remont pomieszczeń Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sabiela na potrzeby utworzenia Wielospecjalistycznego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych\*  
- Remont pomieszczeń na 1 piętrze w budynku CLO segment D na działce nr 3149/202

INWESTOR:  
Centrum Leczenia Oparzeń  
41-100 Siemianowice Śląskie  
ul. Jana Pawła II 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:  
SAR Sp. z o.o.  
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5  
tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

GŁÓWNY PROJEKTANT:  
mgr inż. arch Jarosław Mańka  
upr. bud. 171/98

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch Jarosław Mańka  
upr. bud. 171/98

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. arch Zbigniew Gliwa  
upr. bud. 2/98 B-B

WSPÓŁPRACA:  
mgr inż. arch Zbigniew Skitał

BRANŻA:  
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:  
Rzut 1. piętra - sufit

FAZA PROJ.: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:  
PW 10.2019 1:50 D-B.BUD.02 R2