
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa oraz remont pom. Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. S. Sakiela na potrzeby utworzenia Wieloo-
środkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych - REMONT PORADNI NA 1
PIĘTRZE W BUDYNKU CŁO SEGMENT D - INSTALACJE WOD-KAN - ANEKS
INWESTOR : Centrum Leczenia Oparzeń
ADRES INWESTORA : ul.Jana Pawła II 2 41-100 Siemianowice Śląskie
BRANŻA : sanitarna

WYKONAŁ :
inż. Krzysztof Arkuszewski

Data opracowania :
luty 2020 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45332000-3 - Roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne			
1	KNNR 4	Umywalki nablátowe ze stali nierdzewnej wg proj.mebli i standardu w technologii -	kpl.		
d.1	0230-01	potrącenie			
	analogia				
		-8	kpl.	-8.00	
				RAZEM	-8.00
2	KNNR 4	Umywalki nablátowe ze stali nierdzewnej wg proj.mebli i standardu w technologii -	kpl.		
d.1	0230-01	okrągłe ze stali nierdzewnej			
	analogia				
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
3	KNNR 4	Umywalki porcelanowe 60x45cm	kpl.		
d.1	0230-01				
	analogia				
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
4		Montaż i dostawa - konsole do zabudowy wodomierzy	kpl.		
d.1	kalk. własna				
		21	kpl.	21.00	
				RAZEM	21.00
5	KNNR 4	Demontaż i ponowny montaż grzejników	szt.		
d.1	0418-07				
	analogia				
		Rx1,7			
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - skucie płytek ceramicznych fartuchów	m ²		
d.1	0819-15	nadumywalkowych			
		0.6*5	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
7	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-	m		
d.1	0336-01	wo-wapiennej			
		0.5*10	m	5.00	
				RAZEM	5.00
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg-	m ³		
d.1	0108-11	łość do 1 km			
		3.0*0.02+5.0*0.06*0.12	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
9	kalk. własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy	m ³		
d.1	na podstawie	następny 1 km na dodatkową odl. wg kalkulacji Wykonawcy			
	KNR 4-01				
	0108-12				
		poz.8	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
10		Opłata za składowanie gruzu	m ³		
d.1					
		poz.8	m ³	0.10	
				RAZEM	0.10
11	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach	m		
d.1	0325-02	z cegieł			
		0.5*10.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
12	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0805-02				
		0.6*5	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00